

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

Website : www.mp.gov.in/pwdmp

Email : pwbhbp@mp.nic.in

Phone No.- 0755-2551485, Fax - 2556527

क्रमांक/संचार/लोनवि/2016/1302

भोपाल,दिनांक 28-04-2016

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता/  
समस्त अधीक्षण यंत्री/  
समस्त कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।

विषय:- कांकीट के कार्यों में मैनूफैक्चर्ड सैंड के उपयोग के संबंध में।

—00—

यह पाया गया है कि कतिपय रिजिड पेवमेंट्स के कार्यों में जिनमें मैनूफैक्चर्ड सैंड का उपयोग किया गया है की ऊपरी सतह खराब हो गई है। प्रारंभिक अनुमान के आधार पर मैनूफैक्चर्ड सैंड का इन्फेशन रजिस्ट्रेंट्स अपेक्षाकृत कम होने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श/परामर्श किया जा रहा है। इस बीच यह निर्देशित किया जाता है कि कांकीट के कार्यों में मैनूफैक्चर्ड सैंड तथा नैचुरल सैंड को मिलाकर उपयोग किया जाये। जिसमें मैनूफैक्चर्ड सैंड का उपयोग 50 प्रतिशत से अधिक न किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का समावेश अनुबंध में भी दिया जाये।

(अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 28-04-2016

पृ. क्रमांक/संचार/लोनवि/2016/1303

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल। मुख्य अभियंताओं की बैठक दिनांक 28-4-2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, यो/ब, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
4. मुख्य अभियंता एमडीआर, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
5. सामान्य शाखा/संचार, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश

Dr. Mathe  
21/04/16

20/4/16.